

ZESTAWIENIE OKIEN

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | 550/100 | 600/100 | 200/100 | 600/120 | 198/115 | 86/45 | |
| OZNACZENIE PRODUCENTA | | | | | | | |
| PRODUCENT STOLARKI | | | | | | | |
| ZESTAWIENIE OKIEN | | | | | | | |
| SCHEMAT | | | | | | | |
| Wymiary zestawcze | So x Ho | 550x100 | 600x100 | 200x100 | 600x120 | 198x115 | 86x45 |
| Zewnętrzne wymiary ościeżnicy | Sz | 548 | 598 | 198 | 598 | 196 | 84 |
| | Hz | 95 | 95 | 95 | 115 | 110 | 40 |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 532 | 582 | 182 | 582 | 180 | 68 |
| | H | 79 | 79 | 79 | 99 | 94 | 24 |
| Powierzchnia m2 | SxH | - | - | - | - | - | - |
| ILOŚĆ: | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |

ZESTAWIENIE DRZWI

| | | | | |
|------------------------------|------------|--|-----|---|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | DW1 | DŁ1 | | |
| OZNACZENIE PRODUCENTA | DRZWI WEW. | DRZWI ŁAZIEN. | | |
| PRODUCENT STOLARKI | | | | |
| ZESTAWIENIE DRZWI | | | | |
| SCHEMAT | | | | |
| OPIS (UWAGI) | | Drzwi o zwiększonej odporności na wilgoć i wodę. Drzwi wykonać z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi | | |
| Wymiary w świetle otworu | So | 91 | 91 | |
| | Ho | 211 | 211 | |
| Wymiary zewnętrzne | Sz | 90 | 90 | |
| | Hz | 205 | 205 | |
| Wymiary w świetle ościeżnicy | S | 80 | 80 | |
| | H | 200 | 200 | |
| ILOŚĆ: | 1L | - | 1L | - |

ZESTAWIENIE BRAM

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| OZNACZENIE NA RYSUNKU | 284/324 | 240/238 | |
| OZNACZENIE PRODUCENTA | KONSTRUKCJA INDYWIDUALNA | KONSTRUKCJA INDYWIDUALNA | |
| PRODUCENT STOLARKI | - | - | |
| ZESTAWIENIE BRAM | | | |
| SCHEMAT | | | |
| Wymiary w świetle otworu | So | 284 | 240 |
| | Ho | 324 | 238 |
| Wymiary zewnętrzne bram | Sz | 304 | 260 |
| | Hz | 334 | 248 |
| ILOŚĆ: | 1 szt. | 1 szt. | |

UWAGA:

- Montaż stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.
- Zakup stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać po dokładnym obmiarze kontrolnym na budowie.

| | |
|--|---|
| Obiekt: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I WIATY MAGAZYNOWEJ | Jednostka projektowa: PROARKON Sebastian Radziszewski Ul. Okreżna 6, 86-140 Drzycim NIP: 559-182-87-26 Tel.: 660 54 64 54 e-mail: radziszewski.kbi@gmail.com |
| Lokalizacja: działki nr: 9/11, 10/11, 11/11, obręb 085 Grudziądz, gmina M. Grudziądz | |
| Inwestor: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz | |

ZESTAWIENIE STOLARKI (PROJEKTOWANEJ)

| | | | |
|----------------|--|---|--------------------|
| NR RYS.: B3 | Skala rys.: 1:100 | Faza: Projekt remontu | Data: 09.2019r. |
| Funkcja | Imię i nazwisko projektanta | Specjalność / nr upr. | Podpis |
| Projektant | Sebastian Radziszewski mgr inż. budownictwa | Konstrukcyjno-budowlana KUP/0021/PWOK/11 | |